

Sistem "Ključ u ruke" obuhvata:

Izgradnja montažne kuće po sistemu "Ključ u ruke" obuhvata sve radove kao u sistemu "Sive faze" i dodatno:

1. Izvođenje elektroinstalacija, sa postavljanjem razvodne table, osigurača, FID sklopke i elektrogalanterije (prekidača i utičnica); razvod elektro instalacija se izvodi do razvodne table sa osiguračima, a u dogovoru sa kupcem se može izvesti povezivanje objekta na spoljnu elektromrežu.
2. Postavljanje instalacija vodovoda i kanalizacije.
3. Postavljanje keramičkih pločica u kuhinji i kupatilu; u kuhinji se radi do visine 160cm a u kupatilu do plafona.
4. Postavljanje podova – laminat I klase debljine 8mm; u cenu ulaze i postavljanje svih slojeva hidroizolacije i termoizolacije u podovima.
5. Ugradnju sobnih vrata.
6. Ugradnja sanitarije i galanterije u kupatilu.