

Siva faza obuhvata:

1. Montažu spoljnih i unutrašnjih zidova u skladu sa tehničkim opisom i izabranim tipom zida.
2. Montažu krovne konstrukcije – rešetkastih krovnih nosača, sa postavljanjem OSB ploče, krovne folije, poprečne i podužne letve kao podloge za postavljanje krovnog pokrivača.
3. Postavljanje krovnog pokrivača – crep.
4. Postavljanje spoljašnje stolarije – PVC.
5. Kompletne fasaderske radove sa postavljanjem fasade po izboru kupca.
6. Opšivanje streha u sistemu demit fasade.
7. Kompletne limarske radove – montažu oluka, vetarlajski, okapnica, uvala i venaca; sva limarija se izrađuje od pocinkovanog plastificiranog lima u boji po izboru kupca.
8. Gipsarsko – molerske radove – postavljanje gips – kartonskih ploča sa unutrašnje strane zidova, njihovo bandažiranje, gletovanje i malanje u jednom sloju.
9. Postavljanje rebrastih (gibljivih) creva za razvod elektroinstalacija.